



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-150-010

Installations mobiles

CREATION
28/10/2015

REVISION
05/12/2018


Installation mobile avec réservoir d'eau

Description

Installation mobile sans réservoir d'eau. Il s'agit d'une installation déplaçable qui peut être positionnée temporairement pour diverses applications telles que (non limitatif):

- un malaxeur de mortier sur chantier
- un appareil de placement d'isolation (chape)
- des forages de sols
- des machines de projection de plâtre
- ...

Schéma de principe



Analyse de risque

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)

Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AD(+ DC lorsque p = atm)

Protection admise par Belgaqua

n.a.

Protection minimale recommandée par Belgaqua

n.a.

Commentaire Belgaqua

Une baraque de chantier, des sanitaires mobiles, véhicules forains et d'attractions, véhicules de camping, montages sur lieux d'exposition ne rentrent pas dans le cadre de la présente feuille de travail. Pour celles-ci il faut consulter les feuilles de travail respectives des appareils raccordés au réseau d'eau.